



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

Rua Benedito Soares Marcondes nº 300 – CEP. 19.680-000

Telefone (18) 3998-1107 – Fax (18) 3998.1313

CNPJ. 46.444.790/0001-03 – www.joaoramalho.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO: REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de João Ramalho
LOCAL/OBRA: Avenida Huet Bacelar, 104
BAIRRO: Centro
CIDADE: João Ramalho, SP
ÁREAS: Terreno....2.500,00 m²; Construção....403,92 m²
ART: 28027230171957599

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

Deverá ser efetuado remoção de piso de lajota sextavada, retirada de calhas e rufos, luminárias da plataforma de embarque e parte do telhamento conforme indicação em projeto nas quantidades especificadas em planilha orçamentária; Deverá ser instalada, provisoriamente, placa de identificação da obra conforme modelo definido pelo setor de engenharia da Prefeitura;

2.0 – PAVIMENTAÇÃO ESTERNA – PISO ARMADO:

Será executado piso em concreto armado desempenado, fck 25 MPa, espessura de 10 cm, com armação em tela soldada de aço, tipo Q-196 (aço Ø 5,0mm com malha 10 x 10 cm) sobre lastro de pedra britada, espessura de 3 cm. A base deverá ser regularizada e compactada mecanicamente, sem controle tecnológico de compactação;

3.0 – COBERTURA:

Será efetuada substituição de faixa do telhamento na largura de 2,00 metros a partir da calha por telha do mesmo padrão da existente, eliminando as partes danificadas, num total de 86,40 metros quadrados, conforme indicado no projeto. Deverá ser eliminado as calhas e rufos, instalando novas peças em chapa de aço galvanizada nº 24, conforme projeto;

4.0 – FORRO:

Será instalado forro em telhas de aço galvanizado, pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, espessura de 0,50 mm sustentada por perfil “U” simples de aço galvanizado dobrado 75 x 40 mm, espessura de 2,65 mm, fixados na estrutura de cobertura conforme detalhamento em projeto;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO

Rua Benedito Soares Marcondes nº 300 – CEP. 19.680-000

Telefone (18) 3998-1107 – Fax (18) 3998.1313

CNPJ. 46.444.790/0001-03 – www.joaoramalho.sp.gov.br

5.0 – ALVENARIA DE OITÃO:

Será executado alvenaria complementar no respaldo das paredes externas do terminal, conforme indicado em projeto, em blocos cerâmicos, uso revestido com chapisco e emboço desempenado, espessura de 14 cm;

6.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO:

Será instalado, em substituição às retiradas, 8 novas luminárias, retangulares, de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescente “HO” de 110 watts, com reator eletrônico de alto fator de potência, partida instantânea, para 2 lâmpadas;

7.0 – PINTURA :

Deverá ser feita nova pintura em todas as dependências do terminal, recompondo os ambientes de acordo com a tinta empregada anteriormente, utilizando material de 1ª qualidade em tantas demãos quanto necessária para uma perfeita cobertura;

8.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES :

Ao termino da reforma, deverá efetuada limpeza geral da obra deixando o prédio em perfeitas condições de uso.

JOÃO RAMALHO-SP, 30 de maio de 2.017.

AMÉRICO FABRIS JÚNIOR
Engenheiro Civil CREA 060.083.497-6

WAGNER MATHIAS
Prefeito Municipal