

INFRAESTRUTURA URBANA
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADM INDIRETA (EMPREITADA GLOBAL)
CPOS - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - VERSÃO 168 COM DESONERAÇÃO - VIGENCIA 24/10/2016

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	C/ BDI 25%	TOTAL
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.932,66
CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	4,50	343,58	429,48	1.932,66
	2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CBUQ					112.434,61
CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa lignte	m²	3.594,46	3,38	4,23	15.204,47
CPOS	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m²	3.594,46	21,64	27,05	97.230,14
TOTAL GERAL							R\$ 114.367,27

OBS: Custo CPOS 54.03.210 = 721,49/m³
 Espessura do revestimento = 3 cm = 0,03 m
 Custo aplicado na planilha = R\$ 721,49/m³ x 0,03m = **R\$ 21,64/m² de Revestimento**

João Ramalho-SP., 31 de Março de 2.017

WAGNER MATHIAS
 Prefeito Municipal

AMÉRICO FABRIS JUNIOR
 Engº Civil - CREA 060.083.497-6
 ART 28027230171737105